

地区計画の手引き

(生垣設置費用助成制度の案内)

—うるおいのあるまちづくりのために—

野木ローズタウン第三地区

栃木県野木町

はじめに



野木ローズタウン第三地区は、閑静な住宅地として造成された民間開発の住宅団地で、緑豊かで良好な住環境を高度に維持増進するため、昭和 58 年に「野木ローズタウン第三地区建築協定・緑化協定」が締結されましたが、平成 15 年 7 月に期間満了を迎えました。

今後とも当地区における低層戸建て住宅地としての街並みの維持と環境保護を図るため、建築物の用途の混在、敷地の細分化などによる居住環境の悪化を防止するとともに、緑化を推進し、落ち着きある街並みの保全を図ることを目標とし、*「野木ローズタウン第三地区地区計画」というルールを定めました。

本地区の計画概要は、建築物の用途、建築物の高さ、壁面の位置、敷地面積の最低限度及びかき又は柵の構造などのルールを設けたものであります。

このパンフレットは、計画内容、届出方法のほか、生垣の設置費用の助成制度についても記載しています。


おわりに、本計画策定の際には、住民参加によるまちづくりの時代にふさわしく、9回にわたるワークショップを通して、地区住民の方々の参加と協力をいただきました。「まちづくり」の主役はそこに住む皆さんです。皆さん之力でよりよいまちをつくりましょう。

平成 16 年 5 月
野木町都市計画課

目 次


地区計画の区域	1
地区計画参考図（建築物等の形態又は意匠の制限に係る町道位置図） ..	2
地区計画の概要	3
地区計画の内容及び解説	5
建築物の用途の制限	5
建ぺい率・容積率の制限	7
敷地面積の最低限度	8
壁面の位置の制限	9
建築物の高さの制限	11
建築物等の形態又は意匠の制限	13
かき又はさくの構造の制限	14
届出について	18
届出の方法	22
届出書の書き方	23
野木ローズタウン第三地区 地区計画運用基準	24

地区計画の区域



平成 16 年 7 月 29 日作成

地区計画参考図（建築物等の形態又は意匠の制限に係る町道位置図）



地区計画の概要

平成 16 年 7 月 29 日作成

野木ローズタウン第三地区は、地区内を「A地区」、「B地区」、「C地区」、「D地区」の4つの地区に分けて、それぞれの地区にふさわしいまちづくりを進めていくことになりました。

地区名	「A地区」	「B地区」	「C地区」	「D地区」
地区の概要	低層の一戸建て住宅を中心とする地区です。	日常生活の利便のための土地利用を図る地区です。	低層の一戸建て住宅を中心とする地区です。	日常生活の利便のための土地利用を図る地区です。

* 高さの算定にあたっては、地盤面を基準にします。

項目	内容			
	A地区	B地区	C地区	D地区
建築物等の用途の制限	面積：約 10.4ha それぞれの地区にふさわしい用途とします。 (5~6ページ参照)	面積：約 0.2ha	面積：約 0.8ha	面積：約 0.1ha
建築物の建ぺい率の最高限度	5/10			
建築物の容積率の最高限度	8/10			
建築物の敷地面積の最低限度	165 m ²			
建築物等の高さの最高限度	軒の高さは、地盤面から 7.0m以下としなければならない。	建築物の高さの最高限度は、地盤面から 10.0m以下としなければならない。	建築物の各部分の高さは、次の各号に掲げるもの以下とする。 (1) 建築物の高さの最高限度は、地盤面から 10.0m (2) 軒の高さは、地盤面から 7.0m (3) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに 5.0mを加えたもの	
壁面の位置の制限	原則として、建築物の外壁等の面から、道路境界線及び隣地境界線（ごみ置場の敷地に接する場合を除く）までの距離は 1.0m以上			

	<p>(1) 広告物・看板類等を建築物に設置、又は築造してはならない。ただし、土地又は建物の所有者等が自己的敷地内で自己の用に供する広告物等の表示面積が合計 1.0 m²以下のものは、この限りではない。</p>	<p>(1) 広告物・看板類等を建築物に設置、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地又は建物の所有者等が自己的敷地内で自己の用に供する広告物等で町道1級幹線4号線に面するもの ・ 土地又は建物の所有者等が自己的敷地内で自己の用に供する広告物等で町道新橋51号線に面する表示面積の合計が1.0 m²以下のもの 	<p>(1) 平成16年7月1日施行 广告物・看板類等を建築物に設置、又は築造してはならない。ただし、土地又は建物の所有者等が自己的敷地内で自己の用に供する広告物等の表示面積が合計1.0 m²以下のものは、この限りではない。</p>	<p>(1) 平成16年7月29日施行 广告物・看板類等を建築物に設置、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地又は建物の所有者等が自己的敷地内で自己の用に供する広告物等で町道区画街路39号線に面するもの ・ 土地又は建物の所有者等が自己的敷地内で自己の用に供する広告物等で①町道新橋44号線に面する表示面積の合計が1.0 m²以下のもの②町道新橋45号線に面する表示面積の合計が1.0 m²以下のもの
	<p>(2) 地区計画決定時において築造されているコンクリートブロック製擁壁の端部を越えて工作物（建築物の軒先は除く。）を設けてはならない。また、家屋の出入口・附属車庫等に用いる場合を除き、これらの擁壁を改造してはならない。</p> <p>(3) 建築物の敷地の地盤面の高さは、地区計画決定時の高さを変更してはならない。ただし、整地、造園、附属建築物の設置等のために行う場合の地盤面の変更で、周辺の地盤高と比較し著しく異ならない必要最低限度の変更はこの限りではない。</p>			
<p>かき又はさくの構造の制限</p>	<p>道路に面する側に設ける場合は、次の①及び②を満たすものとし、隣地に面する側に設ける場合は③を満たすものとする。ただし、公共公益施設で管理上やむを得ない場合にあっては、この限りではない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 生垣又は地盤面からの基礎の高さが0.3m以下で仕上がり高さを1.5m以下とした透視可能な柵で植栽に努めたもの ② 門柱、門扉、門構え周りの塀で高さが1.5m以下、かつ、道路側からの見付け長さの合計が3.6m以下のもの ③ 生垣又は地盤面からの基礎の高さが0.3m以下で仕上がり高さを1.5m以下とした透視可能な柵 			

地区計画の内容及び解説

建築物の用途の制限

【A地区・B地区・C地区・D地区共通】

一戸建て住宅を中心とした良好な住環境の維持・発展を図るために、次の用途に利用するものだけが建築できるものとします。

1. 一戸建ての住宅
2. 店舗や事務所等が兼用された一戸建ての住宅（第一種低層住居専用地域内で建築できるものに限る。）【下表参照】
3. 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
4. 図書館等
5. 神社・寺院・教会等
6. 診療所
7. 巡査派出所・公衆電話所等・その他公益施設等
8. 前各号の建築物に附属するもの（15 m²を超える畜舎、大規模な自動車車庫等を除く。）

解説

A地区・B地区・C地区・D地区の全地区で共同住宅や長屋住宅を建築することができません。

店舗や事務所等※¹は、住宅と兼用されたもので店舗や事務所の部分の床面積の合計が全体の2分の1以下、かつ、50m²（約15坪）以下のものが建築できます。

※1 店舗や事務所等の種類は次のとおりです。

1. 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
2. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
3. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
4. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）
5. 自家販売のために食品製造業（食品加工業を含む。）を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）
6. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
7. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）

野木ローズタウン第三地区地区計画による用途制限一覧表

用途地域の制限により建築できないもの	A 地区	B 地区	C 地区	D 地区	備考
	×	×	×	×	
× 地区計画の制限により建築できないもの					
○ 地区計画の制限により建築できるもの					
一戸建て住宅	○	○	○	○	
長屋建ての建築物	×	×	×	×	
共同住宅・寄宿舎・下宿	×	×	×	×	
兼用住宅で非住宅部分の床面積が、50m ² 以下かつ建築物の延べ面積の2分の1以下のもの	○	○	○	○	非住宅部分の用途制限あり。
幼稚園・小学校・中学校・高等学校	○	○	○	○	
図書館等	○	○	○	○	
神社・寺院・教会等	○	○	○	○	
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム等	×	×	×	×	
公衆浴場	×	×	×	×	
診療所	○	○	○	○	
老人福祉センター・児童更正施設等	○	○	○	○	
巡回派出所・公衆電話所・その他公益施設等	○	○	○	○	
大学・高等専門学校・専修学校等	×	×			
病院	×	×			
床面積の合計が150m ² 以内の一定の店舗飲食店等	×	×			
床面積の合計が500m ² 以内の一定の店舗飲食店等	×	×			
上記以外の物品販売業を営む店舗・飲食店	×	×			
上記以外の事務所等	×	×			
ボーリング場、スケート場、水泳場等	×	×			
ホテル、旅館	×	×			
自動車教習所、床面積の合計が15m ² を超える畜舎	×	×			
マージャン屋、ばんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所等					
カラオケボックス等					
2階以下かつ床面積の合計が300m ² 以下の自動車車庫 (一定規模以下の附属車庫などを除く)		×	×		
営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300m ² を超える自動車車庫(※一定規模以下の附属車庫などを除く)		※	※		
客席部分の床面積の合計が200m ² 未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場					
客席部分の床面積の合計が200m ² 以上の劇場、映画館、演芸場、観覧場					
キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等					
個室付浴場に係る公衆浴場等					
作業場の床面積の合計が50m ² 以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの		×	×		
作業場の床面積の合計が150m ² 以下の自動車修理工場					
作業場の床面積の合計が150m ² 以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの					
日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300m ² 以下の自動車修理工場					
作業場の床面積の合計が150m ² を超える工場又は危険性や環境を悪化させるおそれがやや多いもの					
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場					
火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設		×	×		
火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設					
火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量がやや多い施設					
火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が多い施設					

注：本表は地区計画の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。

建ぺい率

【B・C 地区】（A 地区は、D 地区は用途地域で 50% に定まっています。）
建物の密集化を防ぎ、敷地に適切な空地を確保するために、「建ぺい率の上限」を
50%
とします。

容積率

【B・C 地区】（A 地区は、D 地区は用途地域で 80% に定まっています。）
必要以上の高度化を防ぎ、敷地に建つ建物の大きさ（容積）を一定の範囲にする
ために、「容積率の上限」を
80%
とします。

解 説


$$\text{建ぺい率} (\%) = B^1 \div A \times 100$$

$$\text{容積率} (\%) = (B^2 + C + \dots) \div A \times 100$$

A : 敷地面積 B¹ : 建築面積

B² : 1 階床面積 C : 2 階床面積

延床面積 : B² + C + … (全ての階の床面積の合計)



敷地面積の最低限度

【A地区、B地区、C地区、D地区共通】

宅地の細分化を防止するため、敷地面積の最低限度を

165 m²

とします。


趣旨

公園や道路などがきれいに整備された住宅団地にふさわしい、ゆとりある街並みを維持発展していくため、敷地面積の最低限度を制限します。このことによって、宅地を細かく分割することによる建て詰まりを防止し、宅地内に日照・通風・採光等を確保するための適正な空地や植樹するための空間を確保します。


解説

建築物の敷地の面積は、原則として 165 m²以上としなければなりません。

地区計画の決定日以降に敷地を分割して、165 m²未満になると、その敷地には建築することができなくなります。なお、地区計画の決定日以前に 165 m²未満であった土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は、建築することができます。



165 m²以上ある
土地を分割した場
合の建築の可否の
例



壁面の位置の制限


【壁面の位置の制限】

建築物の外壁や柱などは、道路境界線及び隣地境界線（ごみ置場の敷地に接する場合を除く）から原則 1m 以上離さなければなりません。

趣旨

日照や通風、樹木スペースを確保して、ゆとりのある街並みをつくるとともに、プライバシーを守り良好なコミュニティを維持するために、住宅を道路や隣地から 1m後退して建築する制限を設けました。

には、建築物は建築できません。



【壁面の位置の制限の緩和】（詳細は解説をご覧下さい）

次の建物等や建築物の部分については、壁面の位置の制限が緩和されます。


1. 一定規模以下で高さが 3m以下の附属車庫
2. 局部的に突出する建築物の外壁等
3. 母屋に附属する軒の高さが 2.3m以下の小規模な物置等

解説

【壁面の後退が緩和される建築物等または建築物の部分】

1. 附属車庫で最高の高さが 3m以下かつ床面積の合計が 30 m²以下のものは、1m後退せずに突出して建築することができます。

この場合、原則として二方以上が外壁のない開放性のあるものとしなければなりません。さらに、隣地境に縦列で 2 台分の附属車庫を建築する場合、隣地面に対する車庫の外壁は一台分しか造れません。




解説

各隣地沿いに建築できる壁付き車庫
(二方以上開放) は長さ6m以下までです。

車庫 1 (又は 2) に外壁を設けた場合、車庫 2 (又は 1) の隣地側の外壁を設けることはできません。

車庫 1 + 車庫 2 = 30 m²以下 (床面積)




車庫 1 と車庫 2 に外壁 (二方以上開放) を設けることができます。

シャッター等は外壁とみなします。

各隣地沿いに建築できる壁付き車庫
(二方以上開放) は長さ6m以下までです。

車庫 1 + 車庫 2 = 30 m²以下 (床面積)





2. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3m以下の場合、隣地境界線及び道路境界線から 1m後退せずに建築できます。
3. 附属する物置等で軒の高さが 2.3m以下のものは、床面積の合計が 5 m²までは突出して建築することができます。また、出窓など床面積に算入されない部分についても突出して建築することができます。

建築できます。

2. 局部的に突出する部分の長さ

3. 小規模な物置等

$$a + b + c \leq 3.0m$$



ただし、物置等は各敷地境界線に対して幅の合計が、3m を超えて建築することはできません。

建築物の高さの制限

【A地区】

低層住宅を主体とした良好な住環境を維持するため、建築物の高さは次のような制限を設けました。

- ・軒の高さ 7m 以下

解 説


地区計画の制限

軒の高さ 7 m

建築基準法等の制限

最高の高さ 10 m

北側斜線制限



【B・C地区】


低層住宅を主体とした良好な住環境を維持するため、建築物の高さは次のような制限を設けました。

- ・ 最高の高さ 10m 以下

解 説

地区計画の制限

最高の高さ 10 m




【C 地区】

低層住宅を主体とした良好な住環境を維持するため、建築物の高さは次のような制限を設けました。

- ・最高の高さ 10m 以下

解 説


地区計画の制限
最高の高さ 10m
軒の高さ 7m
北側斜線制限

**【D 地区】地区計画での制限はありません**

(建築基準法等による「最高の高さ 10m 以下」「北側斜線制限」等になります。)

解 説

建築基準法等の制限
・最高の高さ 10m
・北側斜線制限



建築物等の形態又は意匠の制限

住宅地らしい落ち着いた雰囲気を維持していくため、広告物の設置や看板類の掲出を原則禁止にしました。

建築物等の高さ制限を補完するため、地盤高の変更を原則禁止にしました。


さらに、街並み景観や擁壁の強度を維持するため、擁壁の改造等を原則禁止にしました。

解説

【全地区共通】

原則として、地盤面の高さは、変更できません。

道路



この部分には、建築物や作物を造ることができません。改造も原則禁止です。

建築物の壁、屋根の色彩については、「野木町うるおいのあるまちづくり条例」を遵守してください。

第8条 何人も、自己が所有し、又は管理する建築物等を新たに設置し若しくは改装し、又は改築する場合は、当該建築物等が町並みを構成する要因となり、公共性を帯びることを認識し、形状、色彩等に注意を払うとともに住環境・景観を阻害することのないよう努めなければならない。


設置又は築造できる広告・看板類

【全地区共通事項】

- ◆ 土地又は建物の所有者等が事自己の敷地内で自己の用(自己の社名等に限る)に供するものに限ります。
- ◆ 高さ3m又は表示面積1m²を超える野立看板などは届出が必要です。
- ◆ 高さ 3 m 以下、かつ、表示面積 1 m² 以下であれば届出は不要です。


【A・C 地区共通】

表示面積の合計は、1 m²以下に限定されています。



【B 地区】


町道新橋 51 号線に面するものの表示面積の合計は、1 m²以下に限定されています。(地区計画では町道 1 級幹線 4 号線に面する広告物等の表示面積の制限はありません。)



【D 地区】

町道新橋 44 号線、45 号線に面するものの表示面積の合計は、各道路に対し 1 m²以下に限定されています。

(地区計画では町道区画街路 39 号線に面する広告物等の表示面積の制限はありません。)



かき又はさくの構造の制限

【かき又はさくの構造の制限】

道路に面する「かき又はさくの構造」は、生垣又は地盤面からの基礎の高さが 0.3m以下で仕上がり高さを 1.5m以下とした透視可能な柵で植栽に努めたものとしてください。

また、門柱、門扉、門構え周りの塀の構造は、高さが 1.5m以下、かつ、道路側からの見付け長さの合計が 3.6m以下のものとしてください。

隣地に面する「かき又はさくの構造」は、生垣又は地盤面からの基礎の高さが 0.3m以下で仕上がり高さを 1.0m以下とした透視可能な柵としてください。

m以下で仕上がり高さを 1.0m以下としたとしてください。

趣旨


緑豊かな街並みをつくるとともに、震災時の防災や景観を考えて、かき又はさくの構造に制限を設けました。

また、街並みの美しさを考え、さく等の高さにも制限を設けることとしました。


解説

道路面に設置する場合


(1) いけがき



(2) 高さ 1.5m以下の透視可能な柵（基礎の高さは地盤面より 0.3m以下）で植栽に努めたもの




(3) 門柱、門扉、門構え周りの塀の高さが 1.5m 以下、かつ、幅の合計が 3.6m 以下のもの




解説

隣地面に設置する場合

(1) いけがき




(2) 高さ 1.0m 以下の透視可能な柵で基礎の高さが地盤面より 0.3m 以下のもの




造ってはいけない塀の例
(道路面・隣地面共通)


「透視できないもの」又は
「全面的なフェンス等でないもの」は、設置できません。



レンガ積の塀




ブロック塀



竹垣

柵の基礎・透視可能な柵の考え方

- ① 造成をした宅地の部分を保護するためのものは、「擁壁」とみなします。「擁壁」は、基礎の 0.3m には入りませんが、可能な限り低くしてください。



- ② 透視可能な柵は、全面的なフェンス等とします。



届出について

届出と審査の結果

地区計画の目標は、個々の建築行為などを規制・誘導することによって実現されていきます。そのため、地区整備計画区域内で建築物の新築・増築・改築・移転をしたり、宅地造成等を行う場合、個々の行為について「届出」をしていただき、地区計画の内容に沿った建築等の計画であるかどうかを審査いたします。地区計画に適合すると認めた場合、「適合通知書」を発行します。適合しないと認めた時は、設計変更等の勧告を町長が行います。

※ 地区計画に適合しない場合、建築物の新築・増改築に必要な「建築確認」が受けられません。

届出の必要な行為


届出の必要な行為で主なものは次のとおりです。

(床面積の合計が 10 m²以下の建築物の建築でも届出が必要です。)

【20ページ～21ページの解説を参照ください。】


(1) 建築物の建築 (都法第58条の2)	「建築物」には、車庫・物置・建築物に付属する門又は塀などが含まれます。 「建築」とは、新築・増築・改築・移転のことをいいます。 【「建築物・建築」の定義の解説については、P18を参照】
(2) 工作物の建設 (都令第38条の4)	かき・さく・塀・門・擁壁等の築造などが含まれます。
(3) 建築物・工作物の形態・意匠の変更 (都令第38条の4-2)	かき又はさくの構造・擁壁・地盤面の高さの変更などをいいます。
(4) 土地の区画形質の変更 (都法第58条の2)	切土・盛土及び区画等の変更をいいます。
(5) 建築物の用途の変更 (都令第38条の4-1)	用途の変更とは、例えば住宅を店舗併用住宅などに変更することをいいます。 (用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限等に適合しないこととなる場合に限る。)

* 届出が必要かどうか判断が難しいときには、都市計画課までお問合せください。



建築物の建築

建築物：建築物とは、屋根及び柱若しくは壁又はこれに準する構造を有する工作物であること。そして、土地の一定の所に位置していることが建築物の要件である。（屋根付きカーポートも含まれます）




建築：新築、増築、改築、移転の4つの建築行為である。

新築：更地に新たに建築物を造ること。




増築：敷地内に既にある建築物に建て増しすること。棟続きの場合が一般的であるが、別棟の場合もある。



改築：従前の建物を取り壊して、これと位置・用途・構造・階数規模がほぼ同程度のものをつくること。一部分あるいは全部の場合がある。



移転：同一敷地内において建築物の位置を移動すること。



他の敷地に移す場合は新築又は増築として取り扱われる。

既存建物 増築

新築

A番地（地区計画区域内）


B番地（地区計画区域内）

C番地（地区計画区域内）


工作物の建設

高さ 3m又は表示面積 1 m²を超える野立看板など。
ただし、高さ3m以下、かつ、表示面積 1 m²以下で
あれば届出は不要。(都令第38の5-2〇)

かき・さく・塹・
門・擁壁等・屋外
広告物の築造など
が含まれます。




建築物・工作物の形態・意匠の変更



建築物の用途の変更

住宅を店舗併用住宅などに変更す
ることをいいます。
ただし、増改築等を行わずに地区
計画の制限に適合している用途に
変更する場合は届出の必要はあり
ません。



店舗等にできる面積や業種等の
制限があります。

土地の区画形質の変更

切土、盛土、区画の変更などをいいます。

届出が必要な例としては「宅地の一部を分割し、隣の人に売る場合」や「2つの宅地を3つ
に分割する場合」などが考えられます。

届出の方法

1. 届出書類

- ① 地区計画の区域内における行為の届出書（正1部・副1部）（23ページ参照）
- ② 地区計画の区域内における行為の届出概要書（正1部）
- ③ 土地の全部事項証明書（登記簿謄本）（正1部・副1部）
- ④ 借地契約書の写し（正1部・副1部）※必要がある場合（22ページの2参照）
- ⑤ 設計図書（正1部・副1部）（下表参照）

行為の種別	図 書	縮 尺	備 考
(1) 建築物の建築 工作物の建設	付近見取図 (要綱第4-3)	1/1,000 以上	方位・道路及び目標となる地物の表示
	配置図 (都規第43の9-2-2イ)	1/100 以 上	敷地内における建築物の位置を表示 (境界から壁面までの距離を記入)
	立面図（2面以上） (都規第43の9-2-2ロ)	1/50以上	外壁・屋根などの色彩を表示、地盤面 からの高さを表示
	各階平面図 (都規第43の9-2-2ロ)	1/50以上	※各階平面図は建築物である場合に限る。
(2) 建築物又は、 作物の形態・意 匠の変更・用途 の変更	付近見取図 (要綱第4-3)	1/1,000 以上	(1) の備考参照
	配置図 (都規第43の9-2-3)	1/100 以 上	※ 建築物の用途の変更の場合は、各 階平面図を添付し、各階の用途を 表示（都規第43の9-2-2ロ）
	立面図（2面以上） (都規第43の9-2-3)	1/50 以上	
(3) 土地の区画形 質の変更	区域図 (都規第43の9-2-1イ)	1/1,000 以上	当該土地の区域並びに当該区域内及び 当該区域周辺の公共施設を表示
	設計図 (都規第43の9-2-1ロ)	1/100 以 上	造成計画図及び断面図

- * 1. 必要に応じて、その他参考となるべき事項を記載した図書（制限に適合しているか否か判断できる図書）を添付してください。（要綱第4-3）
- * 2. 届出書の体裁は、添付図書をA4版に折り、届出書を表紙に付けて、左綴じにしてください。
- * 3. 隣地を借地し、基準面積として建築行為を行う場合、隣地所有者との借地契約書の写しなどを添付してください。

2. 届出先 野木町都市計画課計画係 TEL 0280-57-4161

3. 届出時期 工事（行為）着手日の30日前までに（都法第58の2）

※届出の内容（設計又は施工方法）を変更する場合、再度、変更届出書（添付図書を含む）を提出してください。（都法第58の2-2）

届出書の書き方

様式第1号(第4条関係)

地区計画の区域内における行為の届出書

平成 16 年 5 月 21 日

野木町長 ○○○○ 様

届出者 住所: 野木町大字友沼○○○○
 氏名: 友沼 太郎 印
 TEL: ○○○-○○-○○○○

野木町地区計画の区域内における建築物等の届出等に関する取扱要綱第4条第2項の規定に基づき

- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
- 木竹の伐採

について、下記によりお届けします。

記

1. 地 区 名	野木ローズタウン第三地区			
2. 行 為 の 場 所	野木町大字友沼○○○○-○○			
3. 行為の着手予定	平成 16 年 6 月 21 日	4. 行為の完了予定	平成 16 年 11 月 30 日	
5. (1) 土地の区画形質の変更	区域の面積 m^2			
(2) (イ) 行為の種別	建築物の建築・工作物の建設 (新築・改築・増築・移転)			
設 計 物 工 設 又 の 作 計 は 建 物 の 施 築 の 概 行 又 建 方 設 法	(口)	届出部分	届出以外の部分	合 計
	(i) 敷地面積			198.00 m^2
	(ii) 建築又は建設面積	85.00 m^2		85.00 m^2
	(iii) 延べ面積	135.00 m^2		135.00 m^2
	(iv) 高さ及び階数	地盤面から 8.0m 地上 2 階 地下 階		
	(v) 用途	専用住宅 及び 車庫		
	(vi) 屋根及び外壁の色彩	屋根: ブラウン	外壁: ベージュ	
(vii) かき又はさくの設置の有無及び構造	有 (いけがき)	無		
(3) 建築物等の	(イ) 変更部分の延べ面積	m^2		
	用途の変更 (口) 変更前の用途	(ハ) 変更後の用途		
(4) 建築物等の形態又は意匠の変更	変更の内容			
(5) 木竹の伐採	伐採面積	m^2		
備考				
1 届出者が法人である場合においては、氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。				
2 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。				
3 建築物等の用途の変更について、変更部分が二以上あるときは、各部分ごとに記載すること。				
4 地区計画において定められている内容に照らして、必要な事項について記載すること。				
5 同一の土地の区域について二以上の種類の行為を行おうとするときは、一の届出書によることができる。				

野木ローズタウン第三地区 地区計画運用基準

1. この運用基準は「地区計画」の都市計画決定により、地区整備計画の運用を円滑に行うため、

これを定める。

2. 敷地面積の最低限度

- ・敷地とは建築基準法施行令（以下「施行令」という。）第1条第1号にいう敷地をいう。

- ・敷地面積の算定は、建築士、測量士等の資格を有するものの算定とする。

- ・敷地面積の基準を満たすため、隣地を借地し建築行為を行う場合は、地区計画の届出書に隣地所有者との借地契約書の写し等を添付すること。

3. 壁面の位置の制限

- ・壁面の位置とは、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面（仕上げ面）とする。

- ・角地の隅切り部分の壁面の位置は、道路境界線である隅切り部分に沿って、1メートル以上とする。

- ・道路位置指定の転回広場も隅切り同様とする。

- ・駐車場出入口に設置する伸縮門扉、オーバードア、引戸等の高さは1.5m以下とする。

- ・駐車場出入に設置するシャッター類の構築物は門及び門扉又は車庫のどちらに該当するか個別に審査し適否を決定することとする。

- ・かき又はさく及び基礎の高さは、地盤面からとする。

- ・道路、隣地に面する側の範囲は、道路、隣地から建築物の間の部分とする。

6. 開発行為を要する行為


- ・「野木町うるおいのあるまちづくり条例開発事業等の適正化に関する施行規則」を準用する。

野木町都市計画課


1. 事例別取り扱い

- ・ A 及び B は外壁の後退距離とする。ただし 1m 以上。


(1) ピロティ・オーバーハング等




(2) 廊下・ベランダ等（柱無し）




(3) 廊下・ベランダ等（柱有り）



(4) 屋外階段等






(5) 出窓

(ア) 床面積に入らない場合は A で算定する。

(イ) 床面積に入る場合で緩和の対象外は B で算定する。

境界


床面積に入らない条件




- ・ $d < 50\text{ cm}$
- ・ $h \geq 30\text{ cm}$
- ・ 見付面積の $1/2$ 以上が窓であること
- ・ 屋根と一体になっていないもの
- ・ 地袋、棚等がないもの

床面積に含まれる場合の緩和の対象の条件の例

$(2 \times L1 + L3) + (2 \times L2 + L4) \leq 3m$ は緩和の対象になります。




$L1 + L2 + L3 + L4 \leq 3m$ は緩和の対象になります。



(6) 地下車庫

- ※ 主要用途の建築物と一体の地下車庫等で平均地盤面から突出部分の高さ h が 1 m 以下の場合は A で算定する。
- ※ 主要用途の建築物と一体の地下車庫等で平均地盤面から突出部分の高さ h が 1 m を超える場合は B で算定する。



都市計画法
第 58 条の 2
第 1 項及び
東京都地規

問合せ申請窓口

野木町都市計画課計画係

TEL 0280-57-4161

